

Settore **Legno**

Job **ST**

Agente **ABMB**

Agente

Provv. Agente Euro

0,00

Agente 2 Euro

0,00

Fatturazione **Perenite**

P. IVA-C.F.

Città **35600 Redon**

Tel.

via **102, Rue de Vannes**

Francia

Fax

Naz.

Destinazione **Elven - indirizzo da comunicare**

Naz.

Città

Tel.

via

Fax

Consegna **10/09/2026**

Montaggio

Collaudo

- 1 **30% acconto all'ordine**
- 2 **60% bb ad avviso merce pronta**
- 3 **5% dopo il montaggio**
- 4 **5% dopo il collaudo entro 60 gg dalla consegna**
- 5
- 6
- 7 **Banca BANCO BPM**

1	Banco a tappeto BT4000 - esistente	0,00
2	Spolveratrice G02/20_1600	39.090,00
3	Forno di preriscaldamento IRK12/6000_1600	91.040,00
4	Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto con rullo spugna	66.820,00
5	Tunnel UV GST 1701/1 L4000 mm.	56.380,00
6	Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto con rullo spugna	66.820,00
7	Tunnel UV GST 1701/1 L2000 mm.	50.890,00
8A	Banco a rulli - esistente	0,00
8B	Banco a rulli - esistente	0,00
9	Stampa numerica - esistente	0,00
10A	Banco a rulli - esistente	0,00
10B	Banco a rulli - esistente	0,00
11A	Banco a tappeto BT1000_1600	9.970,00
11B	Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto con rullo spugna+liscio 40SH di ricambio	71.970,00
12	Tunnel UV GST 1701/1 L4000 mm.	56.380,00
13	Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto con rullo liscio 40SH	61.560,00
14	Tunnel UV GST 1701/2 L2000 mm.	64.650,00
15	Banco a tappeto BT4000_1600 doppia velocità	18.240,00
	Cascata e sistema d'emergenza a doppio canale	15.290,00
	PC Master per "line management"	19.400,00
TOTALE ORDINE MACCHINE Euro		688.500,00
Montaggio e collaudo inclusi - compresa presenza tecnico presente allo scarico (Thomas) - viaggio, vitto e alloggio inclusi		28.500,00
Trasporto DAP incluso		9.000,00

Seguirà relazione ST. Lato comandi da decidere entro il 31/01/2026. Disposizione della linea da decidere entro il 31/03/2026

IMPORTO TOTALE ORDINE

Euro

726.000,00

Resa **DAP**

Cambio **1.936,27**

Imballo **Incluso**

SCHEDA TECNICA

0002

Totale Schede Allegate 12

Lista Ricambi Allegata

Cliente

Perenite

Incaricato

Marc Le Neillon

Nazione

Francia

Commessa

26A112

35600 Redon

Telef. +33 6 10886831

25020I

102, Rue de Vannes

Fax

Dis.

Agente ABMB

Job ST

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI RICHIESTE

1600

7035

CE

Francese

Cemento

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

Normative

Lingua

Settore

Standard

Standard

Standard

Standard

Componenti Elettrici

Componenti Elettronici

Componenti Meccanici

Componenti Pneumatici

FONTI DI ENERGIA PREVISTE

Acqua 85°

400/50+T+N

6 Atm.

Energia per Riscaldamento

Aliment. Elettrica

Aliment. Pneumatica

PRESTAZIONI RICHIESTE

3

1x8

400x300x5

3600x1525x20

Velocità Lavoro
Prevista m./1'

Turni Lavoro
Giornalieri

Dim. Minime Pezzi
mm.

Dim. Massime Pezzi
mm.

Peso Massimo Pezzi
KG.

AUTOMATISMI RICHIESTI

Nessuno

Nessuno

Automatismi Richiesti

Controllo Automatismi

Cascata e sistema
d'emergenza a doppio
canale (*) + PC Master per
"line management" (**)

Controllo Extra

MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE

Cascata Sicurezza

Cascata

Data Inizio Montaggio

Data Inizio Produzione

Cablaggi Elettrici a
Nostro Carico

Cavi Elettrici a
Carico

(*) La stampante, il compattatore e il separatore saranno integrati, se compatibili. Emergenza 2 canali : Tecnoferrari e Penta se compatibili. (**) PC industriale con touch screen da 23" per: gestione delle ricette - gestione della velocità di lavoro - gestione dello spessore di lavoro - gestione degli allarmi - gestione della manutenzione - accesso remoto. La stampante di Tecnoferrari e le macchine di Penta saranno integrate, se compatibili.

(***) Lato comandi da decidere entro il 31/01/2026

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

2

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Spolveratrice G02/20_1600

1600

7035

Macchina

*Lato
Comandi*

*Larghezza
Lavoro mm.*

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro **900** mm.

Variazione di Velocità **2,5 - 7,5** m/1'

Velocità di Lavoro **3** m/1'

Protezione Motori **ATEX 3G**

Protezione Q.E. **IP 55**

Rullo Durezza **SH.**

Spessore Gommatura **mm.**

Varie 1

Varie 2

Tipo Trasporto

Lunghezza Trasporto **mm. Pezzi < 300**

Lunghezza Cappa **mm.**

Alimentazione Aria

Torre Aspirazione

Lampade IRM/TL

Lampade GST GEL

Lampade UV GST

Lampade UV GST

OPTIONALS RICHIESTI

Posizionamento verticale motorizzato (1 x 0,37 kW).

1

8

Spazzola in fibra vegetale

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

RICAMBI RICHIESTI

1

3

2

4

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

3

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Forno di preriscaldamento IRK12/6000_1600

1600

7035

Macchina

Lato Larghezza Colore RAL
Comandi Lavoro mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tapperelle passo 50
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	6000 mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa	5000 mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria	
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione	
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL	
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL	
Varie 1			Lampade UV GST	
Varie 2			Lampade UV GST	

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
12 gruppi irradianti IRK gemellari al quarzo con	2	9	
potenza regolabile	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

4

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto

1600

7035

Macchina

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro 900 mm.

Variazione di Velocità 2,5 - 7,5 m/1'

Velocità di Lavoro 3 m/1'

Protezione Motori ATEX 3G

Protezione Q.E. IP 55

Rullo Durezza SH.

Spessore Gommatura mm.

Varie 1

Varie 2

Tipo Trasporto

Lunghezza Trasporto mm. Pezzi < 300

Lunghezza Cappa mm.

Alimentazione Aria

Torre Aspirazione

Lampade IRM/TL

Lampade GST GEL

Lampade UV GST

Lampade UV GST

OPTIONALS RICHIESTI

Rullo applicatore in spugna	1	8	
Macchina installata su ruote e binari	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

5

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Tunnel UV GST 1701/1 L4000 mm.

1600

7035

Macchina

Lato Comandi Larghezza Lavoro mm. Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto UVR con rulli sotto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	4000	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST	1	1700 GA-120W
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
N. 1 lampada 1700 120 W/cm (Gallio)	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

TRASPORTO COME DANA

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

6

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto

1600

7035

Macchina

Lato Comandi

Larghezza Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro 900 mm.

Variazione di Velocità 2,5 - 7,5 m/1'

Velocità di Lavoro 3 m/1'

Protezione Motori ATEX 3G

Protezione Q.E. IP 55

Rullo Durezza SH.

Spessore Gommatura mm.

Varie 1

Varie 2

Tipo Trasporto

Lunghezza Trasporto mm. Pezzi < 300

Lunghezza Cappa mm.

Alimentazione Aria

Torre Aspirazione

Lampade IRM/TL

Lampade GST GEL

Lampade UV GST

Lampade UV GST

OPTIONALS RICHIESTI

Rullo applicatore in spugna	1	8	
Macchina installata su ruote e binari	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

7

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Tunnel UV GST 1701/1 L2000 mm.

1600

7035

Macchina

Lato Larghezza Colore RAL
Comandi Lavoro mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto UVR con rulli sotto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	2000	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST	1	1700 GA-120W
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
N. 1 lampada 1700 120 W/cm (Gallio)	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

TRASPORTO COME DANA

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

11A

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Banco a tappeto BT1000_1600

1600

7035

Macchina

Lato Comandi

Larghezza Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	1000	mm. Pezzi < 300
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST		
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

11B

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto

1600

7035

Macchina

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa	mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria	
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione	
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL	
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL	
Varie 1			Lampade UV GST	
Varie 2			Lampade UV GST	

OPTIONALS RICHIESTI

Rullo applicatore in spugna	1	8	
Macchina installata su ruote e binari	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

1 rullo liscio 40 SH di ricambio	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

12

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Tunnel UV GST 1701/1 L4000 mm.

1600

7035

Macchina

Lato Comandi

Larghezza Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto UVR con rulli sotto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	4000	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST	1	1700 MCX-120W
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
N. 1 lampada 1700 120 W/cm (Mercurio)	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

TRASPORTO COME DANA

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

13

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Verniciatrice G02/05_1600 a tappeto

1600

7035

Macchina

Lato
Comandi

Larghezza
Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro **900** mm.

Variazione di Velocità **2,5 - 7,5** m/1'

Velocità di Lavoro **3** m/1'

Protezione Motori **ATEX 3G**

Protezione Q.E. **IP 55**

Rullo Durezza SH.

Spessore Gommatura mm.

Varie 1

Varie 2

Tipo Trasporto

Lunghezza Trasporto mm. Pezzi < 300 ☐

Lunghezza Cappa mm.

Alimentazione Aria

Torre Aspirazione

Lampade IRM/TL

Lampade GST GEL

Lampade UV GST

Lampade UV GST

OPTIONALS RICHIESTI

Rullo applicatore liscio 40 SH	1	8	
Macchina installata su ruote e binari	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

14

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Tunnel UV GST 1701/2 L2000 mm.

1600

7035

Macchina

Lato Larghezza
Comandi Lavoro mm.

Colore RAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto UVR con rulli sotto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	2000	mm. Pezzi < 300 ☐
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		mm.
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST	2	1700 MCX-120W
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Velocità regolabile tramite inverter	1	8	
N. 2 lampade 1700 120 W/cm (Mercurio)	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

TRASPORTO COME DANA

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma

Perenite

ST

25020I

15

26A112

Cliente

Area Manager

Disegno e Posiz. Commessa

Banco a tappeto BT4000_1600 doppia velocità

1600

7035

Macchina

Lafo *Larghezza* *Colore RAL*
Comandi *Lavoro mm.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza Piano Lavoro	900	mm.	Tipo Trasporto	Tappeto	
Variazione di Velocità	2,5 - 7,5	m/1'	Lunghezza Trasporto	4000	mm. ☐ Pezzi < 300
Velocità di Lavoro	3	m/1'	Lunghezza Cappa		
Protezione Motori	ATEX 3G		Alimentazione Aria		
Protezione Q.E.	IP 55		Torre Aspirazione		
Rullo Durezza		SH.	Lampade IRM/TL		
Spessore Gommatura		mm.	Lampade GST GEL		
Varie 1			Lampade UV GST		
Varie 2			Lampade UV GST		

OPTIONALS RICHIESTI

Doppia velocità regolabile tramite inverter	1	8	
	2	9	
	3	10	
	4	11	
	5	12	
	6	13	
	7	14	

RICAMBI RICHIESTI

	1	3	
	2	4	

venerdì 23 gennaio 2026

Data Ordine

giovedì 10 settembre 2026

Data Consegna

Firma